



HALIM KONSTRUKSI INDONESIA

Office : Jl. Masjid Abidin No 9, RT 8 / RW 6, Pd.Bambu, Kec.Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta 13430
Mobile : 0813-8251-6330 - 0812-4000-5168
Website : www.haconinterior.com

PROSEDUR KERJA AMAN (SAFE WORK PROCEDURE)

PEMBANGUNAN BOOTH PAMERAN - INTI 2026

Exhibitor	PT Bentara Tabang Nusantara (BETA-UAS)
No. Booth	A2-67B
Kontraktor	PT Halim Konstruksi Indonesia
Lokasi	Jakarta International Expo (JIExpo)
Acara	INTI - Indonesia Technology and Innovation 2026

1. Tujuan

Prosedur Kerja Aman ini dibuat untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan, pemasangan, finishing, pembongkaran, dan pekerjaan terkait booth dilaksanakan secara aman, tertib, efisien, serta sesuai dengan peraturan penyelenggara dan Jakarta International Expo.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

- Pengiriman dan bongkar material booth.
- Pemasangan flooring atau penutup lantai.
- Pemasangan panel dinding dan elemen booth.
- Pemasangan kabinet display, counter, meja, kursi, dan furniture.
- Pemasangan branding, signage, graphic panel, dan elemen dekoratif.
- Pemasangan lampu dan aksesoris kelistrikan dengan mengikuti ketentuan penyelenggara.
- Penempatan produk/display unit.
- Finishing dan pembersihan area booth.
- Pembongkaran serta pengeluaran seluruh material setelah pameran.

3. Ketentuan Keselamatan Umum

- Menggunakan APD yang sesuai, minimal sepatu keselamatan dan sarung tangan.
- Menggunakan helm keselamatan apabila terdapat pekerjaan di atas kepala.
- Menggunakan alat kerja yang sesuai dan dalam kondisi baik.
- Menjaga jalur akses, lorong, dan jalur evakuasi tetap bebas hambatan.
- Menjaga kebersihan area kerja selama pekerjaan berlangsung.
- Mematuhi instruksi penyelenggara, petugas keamanan, dan petugas keselamatan venue.
- Menggunakan instalasi listrik dan titik sambungan yang telah disetujui.
- Segera melaporkan kondisi tidak aman, kecelakaan kerja, atau kerusakan kepada PIC.

4. Tahapan Pekerjaan

A. Sebelum Pekerjaan

1. Melakukan briefing keselamatan sebelum pekerjaan dimulai.
2. Memastikan technical drawing dan lokasi booth telah disetujui.
3. Memeriksa kondisi alat kerja, material, tangga, dan perlengkapan.
4. Memastikan seluruh pekerja memiliki badge atau working pass yang berlaku.
5. Mengamankan area kerja apabila diperlukan.
6. Memastikan jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran tidak terhalang.

B. Saat Pembangunan

7. Material diturunkan secara hati-hati dan ditempatkan hanya di area yang ditentukan.
8. Flooring dan struktur booth dipasang sesuai drawing yang telah disetujui.
9. Penggunaan tangga wajib menggunakan tangga yang stabil dan layak.
10. Dilarang menggunakan kursi, meja, atau furniture sebagai pengganti tangga.
11. Panel, kabinet, dan material berat dipindahkan dengan jumlah tenaga kerja yang memadai.
12. Kabel, alat, dan material harus ditata agar tidak menimbulkan bahaya tersandung.
13. Sambungan listrik hanya dilakukan sesuai ketentuan penyelenggara.
14. Tidak diperbolehkan melakukan pengelasan, hot work, atau penggunaan api terbuka tanpa izin khusus.
15. Sampah dan sisa material dibersihkan secara berkala.

C. Setelah Pembangunan

16. Memeriksa seluruh struktur, furniture, signage, dan display.
17. Memastikan tidak ada bagian longgar, tajam, tidak stabil, atau membahayakan.
18. Membersihkan seluruh sampah dan sisa pekerjaan.
19. Memastikan jalur umum dan jalur evakuasi tidak terhalang.
20. Mengikuti pemeriksaan akhir oleh penyelenggara apabila diperlukan.

D. Pembongkaran

21. Melepas produk display dan barang lepas terlebih dahulu.
22. Memutus sambungan listrik melalui pihak yang berwenang.
23. Membongkar signage, furniture, panel, dan flooring secara bertahap dan terkendali.
24. Mengeluarkan seluruh material dan sampah dari area venue.
25. Memastikan tidak terdapat kerusakan pada lantai, dinding, fasilitas venue, maupun area sekitar.

5. Prosedur Keadaan Darurat

- Hentikan pekerjaan segera.
- Amankan area kerja.
- Laporkan kepada PIC kontraktor, penyelenggara, security, atau petugas venue.
- Ikuti arahan evakuasi dari penyelenggara.
- Jangan menghalangi jalur evakuasi.
- Pekerja yang mengalami cedera harus mendapatkan pertolongan pertama dan penanganan lebih lanjut apabila diperlukan.

Disusun oleh: PT Halim Konstruksi Indonesia

Untuk: PT Bentara Tabang Nusantara (BETA-UAS)